แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง กพ.ถ.25-008 บ้านหนองโสน-บ้านลำมะโกรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง กพ.ถ.25-008 บ้านหนองโสน-บ้านลำมะโกรก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาคีรีส / เทศบาลตำบลเขาคีรีส

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,262,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนผิวทางทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต ช่วง กม.3+700 ถึง กม.4+400 และซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ช่วง กม.4+400 ถึง กม.4+890

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 4,345,617.46 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 อัจฉรา ชาวอุไร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลเขาคีริส

   7.2 วสันต์ บดีรัฐ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

   7.3 ธันยากร คำด้วง กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ธันยากร คำด้วง

13 มกราคม 2563 13:01:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง กพ.ถ.25-008 บ้านหนองโสน-บ้านลำมะโกรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเขาคีริส/เทศบาลตำบลเขาคีริส

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา							
	1.1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,960.000	1.69	6,692.40	1.3624	2.30	9,117.72
	1.2 งานตัดคันทาง (RAODWAY EXCAVATION)							
	1.2.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.2.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
2	1.2.1.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,281.000	45.00	57,645.00	1.3624	61.30	78,535.54
	1.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
	1.3.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.3.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							

ธันยากร คำด้วง

13 มกราคม 2563 13:02:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง กพ.ถ.25-008 บ้านหนองโสน-บ้านลำมะโกรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเขาคีริส/เทศบาลตำบลเขาคีริส

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.3.1.1.1 งานดินถมจากดินตัด	ลบ.ม.	196.000	55.82	10,940.72	1.3624	76.04	14,905.63
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
4	2.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	1,900.000	317.11	602,509.00	1.3624	432.03	820,858.26
	2.1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
5	2.1.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,689.000	506.80	855,985.20	1.3624	690.46	1,166,194.23
	3. งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
6	3.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	7,920.000	28.68	227,145.60	1.3624	39.07	309,463.16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง กพ.ถ.25-008 บ้านหนองโสน-บ้านลำมะโกรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเขาคีริส/เทศบาลตำบลเขาคีริส

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
7	3.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	7,920.000	161.72	1,280,822.40	1.3624	220.32	1,744,992.43
	4. งานท่อระบายน้ำ							
	4.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
8	4.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	12.000	1,093.77	13,125.24	1.3624	1,490.15	17,881.82
9	4.1.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.	ม.	22.000	652.90	14,363.80	1.3624	889.51	19,569.24
10	4.1.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	12.000	2,279.90	27,358.80	1.3624	3,106.13	37,273.62
	5. งานเครื่องหมายจราจรผิวทาง							
11	5.1 สีเทอร์โมพลาสติกเหลือง กว้าง 15 ซม.	ตร.ม.	57.000	290.00	16,530.00	1.3624	395.09	22,520.47
12	5.2 สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว	ตร.ม.	264.000	290.00	76,560.00	1.3624	395.09	104,305.34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง กพ.ถ.25-008 บ้านหนองโสน-บ้านลำมะโกรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเขาคีริส/เทศบาลตำบลเขาคีริส

รวมราคากลาง	4,345,617.46

ธันยากร คำด้วง

13 มกราคม 2563 13:02:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง กพ.ถ.25-008 บ้านหนองโสน-บ้านลำมะโกรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเขาคีริส/เทศบาลตำบลเขาคีริส

(อัจฉรา ชาวอุไร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วสันต์ บดีรัฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธันยากร คำด้วง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธันยากร คำด้วง

13 มกราคม 2563